

일 위 대 가

SUS 볼 라 드(B형)



정도산업(주)

일 위 대 가 표

| 공 종 | 규격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|---------------------|----------|----|----|---------|----------------|--------|---------------|-----|-----|---------|----------------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| SUS볼라드B 설치공사 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 자재비 | | | | | | | | | | | | |
| SUS 볼라드, 매립식 | Ø150x800 | 1 | 개 | 230,000 | 230,000 | | | | | 230,000 | 230,000 | |
| 소 계 | | | | | 230,000 | | | | | | 230,000 | |
| 2. 설치비 - 매립식 | | | | | | | | | | | | |
| 볼라드 설치 | | 1 | 개 | 2,123 | 2,123 | 42,459 | 42,459 | | | 44,582 | 44,582 | |
| 공구손료 | 인력품의 5% | 5 | % | 42,459 | 2,123 | | | | | 42,459 | 2,123 | |
| 소 계 | | | | | 4,246 | | 42,459 | | | | 46,705 | |
| 합 계 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 234,246 | | 42,459 | | | | 276,705 | |

일 위 대 가 표

| 공 종 | 규격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|---------------------|----------|----|----|---------|----------------|--------|---------------|-----|-----|---------|----------------|-----|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| SUS볼라드B 설치공사 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 자재비 | | | | | | | | | | | | |
| SUS 볼라드, 양카식 | Ø150x800 | 1 | 개 | 240,000 | 240,000 | | | | | 240,000 | 240,000 | |
| 소 계 | | | | | 240,000 | | | | | | 240,000 | |
| 2. 설치비 - 양카식 | | | | | | | | | | | | |
| 볼라드 설치 | | 1 | 개 | 2,123 | 2,123 | 42,459 | 42,459 | | | 44,582 | 44,582 | |
| 공구손료 | 인력품의 5% | 5 | % | 42,459 | 2,123 | | | | | 42,459 | 2,123 | |
| 소 계 | | | | | 4,246 | | 42,459 | | | | 46,705 | |
| 합 계 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 244,246 | | 42,459 | | | | 286,705 | |

일 위 대 가 표

| 공 종 | 규격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 | |
|---------------------|----------|----|----|---------|----------------|--------|---------------|-----|-----|---------|----------------|-----|--|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | | |
| SUS볼라드B 설치공사 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 자재비 | | | | | | | | | | | | | |
| SUS 볼라드, 이동식 | Ø150x800 | 1 | 개 | 320,000 | 320,000 | | | | | 320,000 | 320,000 | | |
| 소 계 | | | | | 320,000 | | | | | | 320,000 | | |
| 2. 설치비 - 이동식 | | | | | | | | | | | | | |
| 볼라드 설치 | | 1 | 개 | 2,123 | 2,123 | 42,459 | 42,459 | | | 44,582 | 44,582 | | |
| 공구손료 | 인력품의 5% | 5 | % | 42,459 | 2,123 | | | | | 42,459 | 2,123 | | |
| 소 계 | | | | | 4,246 | | 42,459 | | | | 46,705 | | |
| 합 계 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 324,246 | | 42,459 | | | | 366,705 | | |

일 위 대 가 호 표

| 공 종 | 규격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 | | 노 무 비 | | 경 비 | | 합 계 | | 비 고 |
|-----------------------|---------|------|----|--------|--------------|---------|---------------|-----|-----|---------|---------------|-----------------------------|
| | | | | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | |
| * 제1호표 : 블라드설치 | | | | | | | | | | | | |
| 특별인부 | | 0.15 | 인 | | | 197,450 | 30,377 | | | 197,450 | 30,377 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) 747P |
| 보통인부 | | 0.08 | 인 | | | 157,068 | 12,082 | | | 157,068 | 12,082 | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) 747P |
| 잡재료비 | 노무비의 5% | 0.05 | % | 42,459 | 2,123 | | | | | 42,459 | 2,123 | |
| 계 | | | | | 2,123 | | 42,459 | | | | 44,582 | |

***** 물가시세표 *****

물 가 시 세 표 (2023년 상반기 단가적용)

| 품 명 | 규 격 | 단 위 | 적용단가 | 비 고 |
|--------------|----------|-----|---------|----------------|
| 제1호.자 재 비 | | | | |
| SUS 블라드, 매립식 | Ø150x800 | 개 | 230,000 | 물가정보 02월 P.230 |
| SUS 블라드, 양카식 | Ø150x800 | 개 | 240,000 | 물가정보 02월 P.230 |
| SUS 블라드, 이동식 | Ø150x800 | 개 | 320,000 | 물가정보 02월 P.230 |

시중 노임단가 (2023년 상반기 단가적용)

| 품 명 | 규 격 | 단 위 | 적용단가 | 비 고 |
|-----------|-----|-----|---------|-----------------|
| 제2호.인 건 비 | | | | |
| 특별인부 | | 인 | 197,450 | 거래가격 02월 P.1554 |
| 보통인부 | | 인 | 157,068 | 거래가격 02월 P.1554 |