

일 위 대 가

S J 볼 라 드



정도산업(주)

## 일 위 대 가 표

| 공 종                      | 규격                 | 수량 | 단위 | 재 료 비   |                | 노 무 비  |               | 경 비 |     | 합 계     |                | 비 고 |
|--------------------------|--------------------|----|----|---------|----------------|--------|---------------|-----|-----|---------|----------------|-----|
|                          |                    |    |    | 단 가     | 금 액            | 단 가    | 금 액           | 단 가 | 금 액 | 단 가     | 금 액            |     |
| <b>볼라드 설치공사 - 세종시볼라드</b> |                    |    |    |         |                |        |               |     |     |         |                |     |
| <b>1. 자재비</b>            |                    |    |    |         |                |        |               |     |     |         |                |     |
| 볼라드(4~6구역)               | Ø100 * 800, 오투기매립식 | 1  | 개  | 364,000 | 364,000        |        |               |     |     | 364,000 | 364,000        |     |
| <b>소 계</b>               |                    |    |    |         | <b>364,000</b> |        |               |     |     |         | <b>364,000</b> |     |
| <b>2. 설치비 - 오투기매립식</b>   |                    |    |    |         |                |        |               |     |     |         |                |     |
| 볼라드 설치                   |                    | 1  | 개  | 2,123   | 2,123          | 42,459 | 42,459        |     |     | 44,582  | 44,582         |     |
| 공구손료                     | 인력품의 5%            | 5  | %  | 42,459  | 2,123          |        |               |     |     | 42,459  | 2,123          |     |
| <b>소 계</b>               |                    |    |    |         | <b>4,246</b>   |        | <b>42,459</b> |     |     |         | <b>46,705</b>  |     |
| <b>합 계</b>               |                    |    |    |         | <b>368,246</b> |        | <b>42,459</b> |     |     |         | <b>410,705</b> |     |

## 일 위 대 가 호 표

| 공 종                   | 규격      | 수량   | 단위 | 재 료 비  |              | 노 무 비   |               | 경 비 |     | 합 계     |               | 비 고                         |
|-----------------------|---------|------|----|--------|--------------|---------|---------------|-----|-----|---------|---------------|-----------------------------|
|                       |         |      |    | 단 가    | 금 액          | 단 가     | 금 액           | 단 가 | 금 액 | 단 가     | 금 액           |                             |
| <b>* 제1호표 : 블라드설치</b> |         |      |    |        |              |         |               |     |     |         |               |                             |
| 특별인부                  |         | 0.15 | 인  |        |              | 197,450 | 30,377        |     |     | 197,450 | 30,377        | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) 747P |
| 보통인부                  |         | 0.08 | 인  |        |              | 157,068 | 12,082        |     |     | 157,068 | 12,082        | 2023년 건설공사표준품셈(대한건설협회) 747P |
| 잡재료비                  | 노무비의 5% | 0.05 | %  | 42,459 | 2,123        |         |               |     |     | 42,459  | 2,123         |                             |
| <b>계</b>              |         |      |    |        | <b>2,123</b> |         | <b>42,459</b> |     |     |         | <b>44,582</b> |                             |

\*\*\* 물가시세표 \*\*\*

물 가 시 세 표 (2023년 상반기 단가적용)

| 품 명        | 규 격                | 단 위 | 적용단가    | 비 고 |
|------------|--------------------|-----|---------|-----|
| 제1호.자재비    |                    |     |         |     |
| 볼라드(4~6구역) | Ø100 * 800, 오투기매립식 | 개   | 364,000 |     |

시중 노임단가 (2023년 상반기 단가적용)

| 품 명     | 규 격 | 단 위 | 적용단가    | 비 고             |
|---------|-----|-----|---------|-----------------|
| 제2호.인건비 |     |     |         |                 |
| 특별인부    |     | 인   | 197,450 | 거래가격 02월 P.1554 |
| 보통인부    |     | 인   | 157,068 | 거래가격 02월 P.1554 |